

Коммерческое предложение по беседке из бруса 3х4 «Восхищение муз»

Перепланировка: нет

Фундамент: песко-бетонные блоки 30х30х20 см.

Стены и перегородки: камерной сушки профилированный в шип-паз по длине мини брус с чашей

Потолок наклонный: кровельная шпунтованная доска 21 мм.

Обвязка: брус 100х100.

Полы: шпунтованная доска камерной сушки 21 мм.

Двери и окна: отсутствуют.

Кровля: мягкая битумная Шинглас (цвет на выбор)



Сборка на участке включена в стоимость


Исполнение:

- Профилированная доска 135х45 мм – 104 000 рублей
- Профилированный клееный брус 135х60 мм – 199 000 рублей
- Профилированный клееный брус 135х80 мм – 235 000 рублей

Доставка: Рассчитывается индивидуально.

Примерную стоимость доставки можно посмотреть на сайте во вкладке «Доставка»

Сроки монтажа: 1-2 дня



Дополнения/замена в комплектации*:

Свайно-винтовой фундамент: 76 – 4 000 руб./шт, 89 – 4 500 руб./шт.

- 76 (9 шт) - 36 000 рублей
- 89 (9 шт) – 40 500 рублей

Обработка огнебиозащитой (лаг, обвязки и низа пола) – 3 600 рублей

Ступеньки – от 3 000 рублей

Замена обвязки на брус 100х150 – 7 700 рублей

Замена половой доски на 35 мм – 11 800 рублей

Армированные опорные плиты под блоки – 4 200 рублей

Аренда генератора – 5000 рублей

Замена кровли на крашенный профлист – 11 600 рублей

Замена кровли на металлочерепицу – 15 600 рублей

*Не входят в стоимость базовой комплектации. Стоимость замены/дополнений рассчитаны уже с учетом вычета базовой комплектации.

Порядок Сделки

1. Данные для Договора (**паспортные данные, утверждённая комплектация, адрес строительства**).
2. Предоставляем заверенный Договор в электронном виде (эл почтой) или бумажном.
3. Оплата аванса 10% по б/н = Договор рабочий.
4. Сдача объекта (подписание Акта выполненных работ + Оплата 90% Суммы Договора).

С уважением,

Строительная компания **Беседосики**

Хороший дом создается, а не покупается. Спросите у нас, каким будет ваш!



Подпись Заказчика

Подпись Исполнителя