

Коммерческое предложение по каркасно-щитовому дому 7х7 «Балтийский»

Перепланировка : нет

Комплектация: базовый проект

Фундамент: песко-бетонные блоки 30х30х20 см.

Стены и перегородки: Каркас с наружной и внутренней отделкой, вагонка 12,5 мм.

Потолок: вагонка 12,5 мм (2,26м)

Обвязка: брус 100х100

Полы: шпунтованная доска камерной сушки 21 мм.

Кровля: Металлический профлист С-21 оцинкованный.

Двери и окна: в деревянных блоках, открывание наружу.

Сборка на участке включена в стоимость


Варианты исполнения:

- Без утепления – 355 000 рублей
- Утепление 50 мм (пол, потолок, стены) – 396 400 рублей
- Утепление 100 мм (пол, потолок, стены) – 424 550 рублей

Доставка: Рассчитывается индивидуально.

Примерную стоимость доставки можно посмотреть на сайте во вкладке «Доставка»

Сроки монтажа: 1-3 дня



Дополнения/замена в комплектации*:

Свайно-винтовой фундамент: 76/2м – 4 000 руб./шт., 89/2м -4500 руб./шт.

- 89/2м (20 шт.) – 90 000 рублей
- 76/2м (20 шт.) – 80 000 рублей

Замена обвязки на брус 100х150 – 31 400 рубля

Обработка огне-биозащитой (обвязки, лаг, низа пола) – 14 700 рублей

Ступеньки – от 3 000 рублей

Аренда генератора – 5 000 рублей

Замена половой доски на 35 мм – 40 200 рублей

Окна ПВХ (4 шт.) – 38 000 рублей

Металлическая дверь – 24 000 рублей

Армированные опорные плиты под блоки – 7 000 рублей

Замен кровли на металлочерепицу/ мягкую кровлю Шинглас – 53 300 рублей

Замена кровли на крашенный профлист – 42 700 рублей

Порядок Сделки

1. Данные для Договора (**паспортные данные, утверждённая комплектация, адрес строительства**).
2. Предоставляем заверенный Договор в электронном виде (эл почтой) или бумажном.
3. Оплата аванса 10% по б/н = Договор рабочий.
4. Сдача объекта (подписание Акта выполненных работ + Оплата 90% Суммы Договора).



Подпись Заказчика

Подпись Исполнителя

С уважением, Строительная компания **Беседосики**
Хороший дом создается, а не покупается. Спросите у нас, каким будет ваш!



БЕСЕДОСИКИ



Подпись Заказчика

Подпись Исполнителя
