

## Коммерческое предложение по щитовой беседке 3х3 «Нежная душа»

**Перепланировка:** нет

**Комплектация:** базовый проект

**Фундамент:** песко-бетонные блоки 30х30х20 см.

**Стены и перегородки:** Каркас с наружной и внутренней отделкой, вагонка 12,5 мм.

**Потолок:** вагонка 12,5 мм (2,26м)

**Обвязка:** брус 100х100

**Полы:** шпунтованная доска камерной сушки 21 мм.

**Кровля:** Металлический профлист С-21 оцинкованный

**Двери и окна:** отсутствуют.

**Сборка на участке включена в стоимость**


**Варианты исполнения:**

- Вагонка с 2-х сторон на деревянном каркасе 50мм – 132 800 рублей

**Доставка:** Рассчитывается индивидуально.

Примерную стоимость доставки можно посмотреть на сайте во вкладке «Доставка»

**Сроки монтажа:** 1-2 дня



**Дополнения/замена в комплектации\*:**

**Свайно-винтовой фундамент:** 76 – 4 000 руб./шт., 89 – 4 500 руб./шт.

- 76 (6 шт) – 24 000 рублей
- 89 (6 шт) – 27 000 рублей

**Замена половой доски на 35 мм** – 12 200 рублей

**Замена обвязки на брус 100х150** – 5 800 рублей

**Ступеньки** – от 3 000 рублей

**Обработка огне-биозащитой (обвязки, лаг, низа пола)** – 2 700 рублей

**Армированные опорные плиты под блоки** – 4 200 рублей

**Аренда генератора** – 5000 рублей

**Замена кровли на крашенный профлист** – 10 800 рублей

**Замена кровли на металлочерепицу** – 17 100 рублей

\*Не входят в стоимость базовой комплектации. Стоимость замены/дополнений рассчитаны уже с учетом вычета базовой комплектации.

### Порядок Сделки

1. Данные для Договора (**паспортные данные, утверждённая комплектация, адрес строительства**).
2. Предоставляем заверенный Договор в электронном виде (эл почтой) или бумажном.
3. Оплата аванса 10% по б/н = Договор рабочий.
4. Сдача объекта (подписание Акта выполненных работ + Оплата 90% Суммы Договора).



Подпись Заказчика

Подпись Исполнителя

С уважением, Строительная компания **Беседосики**  
*Хороший дом создается, а не покупается. Спросите у нас, каким будет ваш!*



**БЕСЕДОСИКИ**



Подпись Заказчика

---

Подпись Исполнителя

---