

Коммерческое предложение по каркасно-щитовому дому 5х6,5«Родной»

Перепланировка: нет.

Комплектация: базовый проект.

Фундамент: песко-бетонные блоки 30х30х20 мм.

Стены и перегородки: Каркас с наружной и внутренней отделкой, вагонка 12,5 мм.

Потолок: вагонка 12,5 мм (2,26м).

Обвязка: брус 100х100.

Полы: шпунтованная доска камерной сушки 21 мм.

Кровля: Металлический профлист С-21 оцинкованный.

Двери и окна: в деревянных блоках, открывание наружу.

Сборка на участке включена в стоимость

Варианты исполнения:

- Без утепления – 325 800 рублей
- Утепление 50 мм (пол, потолок, стены) – 337 800 рублей
- Утепление 100 мм (пол, потолок, стены) – 369 800 рублей

Доставка: Рассчитывается индивидуально.

Примерную стоимость доставки можно посмотреть на сайте во вкладке «Доставка»

Сроки монтажа: 2-4 дня



Дополнения/замена в комплектации:

Свайно-винтовой фундамент: 76/2м – 4000/шт, 89/2м – 4500/шт

- 76/2м (16 шт) – 64 000 рублей
- 89/2м (16 шт) – 72 000 рублей

Аренда генератора – 5000 рублей

Обработка антисептиком (обвязки, лаг, низа пола) – 9 800 рублей

Металлическая дверь – 24 000 рублей

Ступеньки -от 3 000 рублей

Замен кровли на металлочерепицу/ мягкую кровлю Шинглас – 42 300 рублей

Армированные опарные плиты под блоки – 5 600 рублей

Замена обвязки на брус 100х150 – 23 300 рубля

Окна ПВХ (4 шт) – 38 000 рублей

Замена половой доски на 35 мм – 31 900 рублей

Замена кровли на крашенный профлист – 28 300 рублей

Порядок Сделки

1. Данные для Договора (**паспортные данные, утверждённая комплектация, адрес строительства**).
2. Предоставляем заверенный Договор в электронном виде (эл почтой) или бумажном.
3. Оплата аванса 10% по б/н = Договор рабочий.
4. Сдача объекта (подписание Акта выполненных работ + Оплата 90% Суммы Договора).

С уважением, **Строительная компания Беседосики**

Хороший дом создается, а не покупается. Спросите у нас, каким будет ваш!



Подпись Заказчика

Подпись Исполнителя