

Коммерческое предложение по каркасно-щитовому дому 5х3,5 «Дачный»

Перепланировка: нет

Комплектация: базовый проект

Фундамент: песко-бетонные блоки 30х30х20 см.

Стены и перегородки: Каркас с наружной и внутренней отделкой, вагонка 12,5 мм.

Потолок: вагонка 12,5 мм (2,26м)

Обвязка: брус 100х100

Полы: шпунтованная доска камерной сушки 21 мм.

Кровля: Металлический профлист С-21 оцинкованный

Двери и окна: в деревянных блоках, открывание наружу


Сборка на участке включена в стоимость

- Без утепления – 245 800 рублей
- Утепление 50 мм (пол, потолок, стены) – 260 900 рублей
- Утепление 100 мм (пол, потолок, стены) – 270 900 рублей

Доставка: Рассчитывается индивидуально.

Примерную стоимость доставки можно посмотреть на сайте во вкладке «Доставка»

Сроки монтажа: 1-2 дня



Дополнения/замена в комплектации:

Свайно-винтовой фундамент: 76/2м – 4 000 руб./шт, 89/2м – 4 500 руб./шт.

- 76/2м (9 шт) – 36 000 рублей
- 89/2м (9 шт) – 40 500 рублей

Замена обвязки на брус 100х150 – 11 200 рублей

Металлическая дверь – 24 000 рублей

Окна ПВХ – 9 500 рублей/шт

Обработка огнебиозащитой (обвязки, лаг, низа пола) – 5 250 рублей

Ступеньки – 3 000 рублей

Замена половой доски на 35 мм – 17 200 рублей

Аренда генератора – 5 000 рублей

Замен кровли на металлочерепицу/ мягкую кровлю Шинглас – 22 800 рублей

Замена кровли на крашенный профлист – 15 300 рублей

Армированные опорные плиты – 4 200 рублей

Порядок Сделки

1. Данные для Договора (**паспортные данные, утверждённая комплектация, адрес строительства**).
2. Предоставляем заверенный Договор в электронном виде (эл почтой) или бумажном.
3. Оплата аванса 10% по б/н = Договор рабочий.
4. Сдача объекта (подписание Акта выполненных работ + Оплата 90% Суммы Договора).

С уважением, **Строительная компания Беседосики**

Хороший дом создается, а не покупается. Спросите у нас, каким будет ваш!



Подпись Заказчика

Подпись Исполнителя